

Vattenmätarskåp

LK Vattenmätarskåp 550

Prefabricerade LK Vattenmätarskåp tillverkas enligt era specifikationer samt önskemål och är därför ingen lagervara. Skåpen tillverkas av pulverlackerad stålplåt i vit kulör (RAL 9016) och har en vattentät botten med en 50 mm hög framkant. De är testade och godkända enligt NT VVS 129 och SP-5676.

Anslutning mot vattenmätare G25 inv. 220/190 mm. Matning med inkommande kallvattenservis sker underifrån. Skåpet finns i utförande för anslutning av kallvatten servisen på höger- respektive vänstersida.

Det finns olika varianter på ram/lucka beroende på var skåpet monteras:

- LK Ram/lucka UNI för inbyggnad och utvändigt montage.
- LK Våtzonslucka PRESEAL för montage i vägg med tätskikt.
- LK Gipslucka HIDDEN för montage som smälter in i väggen.

För mer information, se produktsortimentet om luckor.



Artikel	Inbyggnads- ått (B x H x D)	Antal avstick KV ner	Antal avstick VV ner	Servissida	Antal avstick KV upp	Antal avstick VV upp	Inklusive
P8800-MS-1	550 x 710 x 120 mm	8	6	Höger			
P8800-MS-2	550 x 710 x 120 mm	8	6	Vänster			
P8800-MS-3	550 x 710 x 120 mm	5	4	Höger	3	2	
P8800-MS-4	550 x 710 x 120 mm	5	4	Vänster	3	2	
P8800-MS-5	550 x 710 x 120 mm	8	6	Höger			LK CubicSecure
P8800-MS-6	550 x 710 x 120 mm	8	6	Vänster			LK CubicSecure
P8800-MS-7	550 x 710 x 120 mm	5	4	Höger	3	2	LK CubicSecure
P8800-MS-8	550 x 710 x 120 mm	5	4	Vänster	3	2	LK CubicSecure

LK Vattenmätarskåp 650

Prefabricerade LK Vattenmätarskåp tillverkas enligt era specifikationer samt önskemål och är därför ingen lagervara. Skåpen tillverkas av pulverlackerad stålplåt i vit kulör (RAL 9016) och har en vattentät botten med en 50 mm hög framkant. De är testade och godkända enligt NT VVS 129 och SP-5676.

Anslutning mot vattenmätare G25 inv. 220/190 mm. Matning med inkommande kallvattenservis sker underifrån. Skåpet finns i utförande för anslutning av kallvatten servisen på höger- respektive vänstersida.



Det finns olika varianter på ram/lucka beroende på var skåpet monteras:

- LK Ram/lucka UNI för inbyggnad och utvändigt montage.

För mer information, se produktsortimentet om luckor.

Skåpet monteras på minsta höjd 300 mm från undersida skåpsbotten till färdigt golv.

LK Dränagebøj V2 komplett ingår för att säkerställa läckageindikeringen ur vägg. Dessutom ingår en skyddspåse för väderskydd som träs över skåpet under byggtiden.

Artikel	Inbyggnadsmått (B x H x D)	Antal avstick KV ner	Antal avstick VV ner	Servissida	Antal avstick KV upp	Antal avstick VV upp
P8800-MS-2 0	650 x 710 x 120 mm	9	7	Höger		
P8800-MS-2 1	650 x 710 x 120 mm	9	7	Vänster		
P8800-MS-2 2	650 x 710 x 120 mm	5	4	Höger	4	3
P8800-MS-2 3	650 x 710 x 120 mm	5	4	Vänster	4	3
P8800-MS-2 4	650 x 710 x 120 mm	9	7	Höger		
P8800-MS-2 5	650 x 710 x 120 mm	9	7	Vänster		
P8800-MS-2 6	650 x 710 x 120 mm	5	4	Höger	4	3
P8800-MS-2 7	650 x 710 x 120 mm	5	4	Vänster	4	3

Fördelarskåp kallvatten

LK Fördelarskåp 350, kallvatten

Prefabricerade LK Fördelarskåp är tillverkade enligt era specifikationer samt önskemål och är därför ingen lagervara. Skåpen tillverkas av pulverlackerad stålplåt i vit kulör (RAL 9016) och har en vattentät botten med en 50 mm hög framkant. De är testade och godkända enligt NT VVS 129 och SP-5676.

Det finns olika varianter på ram/lucka beroende på var skåpet monteras:

- LK Ram/lucka UNI för inbyggnad och utvändigt montage.
- LK Våtzonslucka PRESEAL för montage i vägg med tätskikt.
- LK Gipslucka HIDDEN för montage som smälter in i väggen

För mer information, se produktsortimentet för luckor.



Artikel	Inbyggnadsmått (B x H x D)	Antal avstick KV ner	Förberedelse för mätning KV	KV Stam
P8800-TV-11	350 x 550 x 95 mm	2	Nej	Höger
P8800-TV-12	350 x 550 x 95 mm	3	Nej	Höger
P8800-TV-13	350 x 550 x 95 mm	4	Nej	Höger
P8800-TV-14	350 x 550 x 95 mm	5	Nej	Höger
P8800-TV-15	350 x 550 x 95 mm	6	Nej	Höger
P8800-TV-16	350 x 550 x 95 mm	7	Nej	Höger
P8800-TV-17	350 x 550 x 95 mm	8	Nej	Höger
P8800-TV-18	350 x 550 x 95 mm	9	Nej	Höger
P8800-TV-2	350 x 550 x 95 mm	2	Ja	Höger
P8800-TV-3	350 x 550 x 95 mm	3	Ja	Höger
P8800-TV-4	350 x 550 x 95 mm	4	Ja	Höger
P8800-TV-5	350 x 550 x 95 mm	5	Ja	Höger
P8800-TV-6	350 x 550 x 95 mm	6	Ja	Höger
P8800-TV-7	350 x 550 x 95 mm	7	Ja	Höger
P8800-TV-	350 x 550 x 95 mm	8	Ja	Höger

Artikel	Inbyggnadsmått (B x H x D)	Antal avstick KV ner	Förberedelse för mätning KV	KV Stam
8	350 x 550 x 95 mm	8	Ja	Höger
P8800-TV-9	350 x 550 x 95 mm	9	Ja	Höger

Villaskåp

LK Villaskåp 450, varm- och kallvatten

Prefabricerade LK Fördelarskåp är tillverkade enligt era specifikationer samt önskemål och är därför ingen lagervara. Skåpen tillverkas av pulverlackerad stålplåt i vit kulör (RAL 9016) och har en vattentät botten med en 50 mm hög framkant. De är testade och godkända enligt NT VVS 129 och SP-5676.

Det finns olika varianter på ram/lucka beroende på var skåpet monteras:

- LK Ram/lucka UNI för inbyggnad och utvändigt montage.
- LK Våtzonslucka PRESEAL för montage i vägg med tätskikt.
- LK Gipslucka HIDDEN för montage som smälter in i väggen

För mer information, se produktsortimentet för luckor.



Artikel	Inbyggnadsmått (B x Antal avstick KV ner H x D)	Antal avstick VV ner	Förberedelse för mätning KV	Förberedelse för mätning VV
P8800-TV-6 0	450 x 550 x 95 mm 3	2	Nej	Nej
P8800-TV-6 1	450 x 550 x 95 mm 4	3	Nej	Nej
P8800-TV-6 2	450 x 550 x 95 mm 5	3	Nej	Nej
P8800-TV-6 3	450 x 550 x 95 mm 5	4	Nej	Nej
P8800-TV-6 4	450 x 550 x 95 mm 6	4	Nej	Nej
P8800-TV-6 5	450 x 550 x 95 mm 6	5	Nej	Nej
P8800-TV-7 0	450 x 550 x 95 mm 3	2	Ja	Ja
P8800-TV-7 1	450 x 550 x 95 mm 4	3	Ja	Ja
P8800-TV-7 2	450 x 550 x 95 mm 5	3	Ja	Ja
P8800-TV-7 3	450 x 550 x 95 mm 5	4	Ja	Ja
P8800-TV-7 4	450 x 550 x 95 mm 6	4	Ja	Ja
P8800-TV-7 5	450 x 550 x 95 mm 6	5	Ja	Ja
P8800-TV-7 6	450 x 550 x 95 mm 7	4	Ja	Ja
P8800-TV-7 7	450 x 550 x 95 mm 7	5	Ja	Ja

LK Villaskåp 550, varm- och kallvatten

Prefabricerade LK Fördelarskåp är tillverkade enligt era specifikationer samt önskemål och är därför ingen lagervara. Skåpen tillverkas av pulverlackerad stålplåt i vit kulör (RAL 9016) och har en vattentät botten med en 50 mm hög framkant. De är testade och godkända enligt NT VVS 129 och SP-5676.

Det finns olika varianter på ram/lucka beroende på var skåpet monteras:

- LK Ram/lucka UNI för inbyggnad och utvändigt montage.
- LK Våtzonslucka PRESEAL för montage i vägg med tätskikt.
- LK Gipslucka HIDDEN för montage som smälter in i väggen

För mer information, se produktsortimentet för luckor.



Artikel	Inbyggnadsmått (B x Antal avstick KV ner H x D)	Antal avstick VV ner	Förberedelse för mätning KV	Förberedelse för mätning VV
P8800-TV-3 0	550 x 550 x 95 mm 2	2	Nej	Nej
P8800-TV-3 1	550 x 550 x 95 mm 3	2	Nej	Nej
P8800-TV-3 2	550 x 550 x 95 mm 4	3	Nej	Nej
P8800-TV-3 3	550 x 550 x 95 mm 5	3	Nej	Nej
P8800-TV-3 4	550 x 550 x 95 mm 5	4	Nej	Nej
P8800-TV-3 5	550 x 550 x 95 mm 6	4	Nej	Nej
P8800-TV-3 6	550 x 550 x 95 mm 7	4	Nej	Nej
P8800-TV-3 7	550 x 550 x 95 mm 7	5	Nej	Nej
P8800-TV-3 8	550 x 550 x 95 mm 8	5	Nej	Nej
P8800-TV-3 9	550 x 550 x 95 mm 8	6	Nej	Nej
P8800-TV-4 0	550 x 550 x 95 mm 2	2	Ja	Ja
P8800-TV-4 1	550 x 550 x 95 mm 3	2	Ja	Ja
P8800-TV-4 2	550 x 550 x 95 mm 4	3	Ja	Ja
P8800-TV-4 3	550 x 550 x 95 mm 5	3	Ja	Ja
P8800-TV-4 4	550 x 550 x 95 mm 5	4	Ja	Ja
P8800-TV-4	550 x 550 x 95 mm 6	4	Ja	Ja

Artikel	Inbyggnadsmått (B x Antal avstick KV ner H x D)		Antal avstick VV ner	Förberedelse för mätning KV	Förberedelse för mätning VV
5	550 x 550 x 95 mm	6	4	Ja	Ja
P8800-TV-4 6	550 x 550 x 95 mm	7	4	Ja	Ja
P8800-TV-4 7	550 x 550 x 95 mm	7	5	Ja	Ja
P8800-TV-4 8	550 x 550 x 95 mm	8	5	Ja	Ja
P8800-TV-4 9	550 x 550 x 95 mm	8	6	Ja	Ja
P8800-TV-5 0	550 x 550 x 95 mm	2	2	Nej	Ja
P8800-TV-5 1	550 x 550 x 95 mm	3	2	Nej	Ja
P8800-TV-5 2	550 x 550 x 95 mm	4	3	Nej	Ja
P8800-TV-5 3	550 x 550 x 95 mm	5	3	Nej	Ja
P8800-TV-5 4	550 x 550 x 95 mm	5	4	Nej	Ja
P8800-TV-5 5	550 x 550 x 95 mm	6	4	Nej	Ja
P8800-TV-5 6	550 x 550 x 95 mm	7	4	Nej	Ja
P8800-TV-5 7	550 x 550 x 95 mm	7	5	Nej	Ja
P8800-TV-5 8	550 x 550 x 95 mm	8	5	Nej	Ja
P8800-TV-5 9	550 x 550 x 95 mm	8	6	Nej	Ja

Side-by-side-skåp

LK Side-by-side-skåp 700, varm- och kallvatten

Prefabricerade LK Fördelarskåp är tillverkade enligt era specifikationer samt önskemål och är därför ingen lagervara. Skåpen tillverkas av pulverlackerad stålplåt i vit kulör (RAL 9016) och har en vattentät botten med en 50 mm hög framkant. De är testade och godkända enligt NT VVS 129 och SP-5676.



Det finns olika varianter på ram/lucka beroende på var skåpet monteras:

- LK Ram/lucka UNI för inbyggnad och utvändigt montage.
- LK Våtzonslucka PRESEAL för montage i vägg med tätskikt.
- LK Gipslucka HIDDEN för montage som smälter in i väggen

För mer information, se produktsortimentet för luckor.

Artikel	Inbyggnadsmått (B x H x D)	Antal avstick KV ner	Antal avstick VV ner	Förberedelse för mätning KV	Förberedelse för mätning VV	KV Stam
P8800-SBS-40	700 x 550 x 95 mm	2	2	Nej	Nej	Vänster
P8800-SBS-41	700 x 550 x 95 mm	3	2	Nej	Nej	Vänster
P8800-SBS-42	700 x 550 x 95 mm	3	3	Nej	Nej	Vänster
P8800-SBS-43	700 x 550 x 95 mm	4	3	Nej	Nej	Vänster
P8800-SBS-44	700 x 550 x 95 mm	5	3	Nej	Nej	Vänster
P8800-SBS-45	700 x 550 x 95 mm	5	4	Nej	Nej	Vänster
P8800-SBS-46	700 x 550 x 95 mm	6	4	Nej	Nej	Vänster
P8800-SBS-47	700 x 550 x 95 mm	6	5	Nej	Nej	Vänster
P8800-SBS-48	700 x 550 x 95 mm	7	4	Nej	Nej	Vänster
P8800-SBS-49	700 x 550 x 95 mm	7	5	Nej	Nej	Vänster
P8800-SBS-50	700 x 550 x 95 mm	8	5	Nej	Nej	Vänster
P8800-SBS-51	700 x 550 x 95 mm	8	6	Nej	Nej	Vänster
P8800-SBS-52	700 x 550 x 95 mm	9	6	Nej	Nej	Vänster
P8800-SBS-53	700 x 550 x 95 mm	9	7	Nej	Nej	Vänster
P8800-SBS-	700 x 550 x 95	2	2	Nej	Ja	Vänster

Artikel	Inbyggnadsmått (B x H x D)	Antal avstick KV ner	Antal avstick VV ner	Förberedelse för mätning KV	Förberedelse för mätning VV	KV Stam
20	mm	2	2	Nej	Ja	Vänster
P8800-SBS- 21	700 x 550 x 95 mm	3	2	Nej	Ja	Vänster
P8800-SBS- 22	700 x 550 x 95 mm	3	3	Nej	Ja	Vänster
P8800-SBS- 23	700 x 550 x 95 mm	4	3	Nej	Ja	Vänster
P8800-SBS- 24	700 x 550 x 95 mm	5	3	Nej	Ja	Vänster
P8800-SBS- 25	700 x 550 x 95 mm	5	4	Nej	Ja	Vänster
P8800-SBS- 26	700 x 550 x 95 mm	6	4	Nej	Ja	Vänster
P8800-SBS- 27	700 x 550 x 95 mm	6	5	Nej	Ja	Vänster
P8800-SBS- 28	700 x 550 x 95 mm	7	4	Nej	Ja	Vänster
P8800-SBS- 29	700 x 550 x 95 mm	7	5	Nej	Ja	Vänster
P8800-SBS- 30	700 x 550 x 95 mm	8	5	Nej	Ja	Vänster
P8800-SBS- 31	700 x 550 x 95 mm	8	6	Nej	Ja	Vänster
P8800-SBS- 32	700 x 550 x 95 mm	9	6	Nej	Ja	Vänster
P8800-SBS- 33	700 x 550 x 95 mm	9	7	Nej	Ja	Vänster
P8800-SBS- 1	700 x 550 x 95 mm	2	2	Ja	Ja	Vänster
P8800-SBS- 2	700 x 550 x 95 mm	3	2	Ja	Ja	Vänster
P8800-SBS- 3	700 x 550 x 95 mm	3	3	Ja	Ja	Vänster
P8800-SBS- 4	700 x 550 x 95 mm	4	3	Ja	Ja	Vänster
P8800-SBS- 5	700 x 550 x 95 mm	5	3	Ja	Ja	Vänster
P8800-SBS- 6	700 x 550 x 95 mm	5	4	Ja	Ja	Vänster
P8800-SBS- 7	700 x 550 x 95 mm	6	4	Ja	Ja	Vänster
P8800-SBS- 8	700 x 550 x 95 mm	6	5	Ja	Ja	Vänster

Artikel	Inbyggnadsmått (B x H x D)	Antal avstick KV ner	Antal avstick VV ner	Förberedelse för mätning KV	Förberedelse för mätning VV	KV Stam
P8800-SBS-9	700 x 550 x 95 mm	7	4	Ja	Ja	Vänster
P8800-SBS-10	700 x 550 x 95 mm	7	5	Ja	Ja	Vänster
P8800-SBS-11	700 x 550 x 95 mm	8	5	Ja	Ja	Vänster
P8800-SBS-12	700 x 550 x 95 mm	8	6	Ja	Ja	Vänster
P8800-SBS-13	700 x 550 x 95 mm	9	6	Ja	Ja	Vänster
P8800-SBS-14	700 x 550 x 95 mm	9	7	Ja	Ja	Vänster

Fördelarskåp värme

LK Fördelarskåp 350, värme

Prefabricerade LK Fördelarskåp är tillverkade enligt era specifikationer samt önskemål och är därför ingen lagervara. Skåpen tillverkas av pulverlackerad stålplåt i vit kulör (RAL 9016) och har en vattentät botten med en 50 mm hög framkant. De är testade och godkända enligt NT VVS 129 och SP-5676.

Det finns olika varianter på ram/lucka beroende på var skåpet monteras:

- LK Ram/lucka UNI för inbyggnad och utvändigt montage.
- LK Våtzonslucka PRESEAL för montage i vägg med tätskikt.
- LK Gipslucka HIDDEN för montage som smälter in i väggen

För mer information, se produktsortimentet för luckor.



Artikel	Inbyggnadsmått (B x H x D)	Antal avstick tillopp & retur
P8800-VS-1	350 x 550 x 95 mm	2
P8800-VS-2	350 x 550 x 95 mm	3
P8800-VS-3	350 x 550 x 95 mm	4

LK Fördelarskåp 450, värme

Prefabricerade LK Fördelarskåp är tillverkade enligt era specifikationer samt önskemål och är därför ingen lagervara. Skåpen tillverkas av pulverlackerad stålplåt i vit kulör (RAL 9016) och har en vattentät botten med en 50 mm hög framkant. De är testade och godkända enligt NT VVS 129 och SP-5676.

Det finns olika varianter på ram/lucka beroende på var skåpet monteras:

- LK Ram/lucka UNI för inbyggnad och utvändigt montage.
- LK Våtzonslucka PRESEAL för montage i vägg med tätskikt.
- LK Gipslucka HIDDEN för montage som smälter in i väggen

För mer information, se produktsortimentet för luckor.



Artikel	Inbyggnadsmått (B x H x D)	Antal avstick tillopp & retur
P8800-VS-15	450 x 550 x 95 mm	2
P8800-VS-16	450 x 550 x 95 mm	3
P8800-VS-17	450 x 550 x 95 mm	4
P8800-VS-18	450 x 550 x 95 mm	5
P8800-VS-	450 x 550 x 95 mm	6

Artikel	Inbyggnadsmått (B x H x D)	Antal avstick tillopp & retur
19	450 x 550 x 95 mm	6

LK Fördelarskåp 550, värme

Prefabricerade LK Fördelarskåp är tillverkade enligt era specifikationer samt önskemål och är därför ingen lagervara. Skåpen tillverkas av pulverlackerad stålplåt i vit kulör (RAL 9016) och har en vattentät botten med en 50 mm hög framkant. De är testade och godkända enligt NT VVS 129 och SP-5676.

Det finns olika varianter på ram/lucka beroende på var skåpet monteras:

- LK Ram/lucka UNI för inbyggnad och utvändigt montage.
- LK Våtzonslucka PRESEAL för montage i vägg med tätskikt.
- LK Gipslucka HIDDEN för montage som smälter in i väggen

För mer information, se produktsortimentet för luckor.



Artikel	Inbyggnadsmått (B x H x D)	Antal avstick tillopp & retur	Förberedelse för mätning VS	Inklusive
P8800-VS-20	550 x 550 x 95 mm	2	Nej	
P8800-VS-21	550 x 550 x 95 mm	3	Nej	
P8800-VS-22	550 x 550 x 95 mm	4	Nej	
P8800-VS-23	550 x 550 x 95 mm	5	Nej	
P8800-VS-24	550 x 550 x 95 mm	6	Nej	
P8800-VS-25	550 x 550 x 95 mm	7	Nej	
P8800-VS-26	550 x 550 x 95 mm	8	Nej	
P8800-VS-27	550 x 550 x 95 mm	2	Ja	
P8800-VS-28	550 x 550 x 95 mm	3	Ja	
P8800-VS-29	550 x 550 x 95 mm	4	Ja	
P8800-VS-30	550 x 550 x 95 mm	5	Ja	
P8800-VS-31	550 x 550 x 95 mm	6	Ja	
P8800-VS-32	550 x 550 x 95 mm	7	Ja	
P8800-VS-33	550 x 550 x 95 mm	8	Ja	

Artikel	Inbyggnadsmått (B x H x D)	Antal avstick tillopp & retur	Förberedelse för mätning VS	Inklusive
P8800-VS-34	550 x 550 x 95 mm	2	Nej	Injusteringsventil
P8800-VS-35	550 x 550 x 95 mm	3	Nej	Injusteringsventil
P8800-VS-36	550 x 550 x 95 mm	4	Nej	Injusteringsventil
P8800-VS-37	550 x 550 x 95 mm	5	Nej	Injusteringsventil
P8800-VS-38	550 x 550 x 95 mm	6	Nej	Injusteringsventil
P8800-VS-39	550 x 550 x 95 mm	7	Nej	Injusteringsventil
P8800-VS-40	550 x 550 x 95 mm	8	Nej	Injusteringsventil

Fördelarskåp Kombi, värme & varmvatten

LK Fördelarskåp Kombi, värme & varmvatten

Prefabricerade LK Fördelarskåp tillverkas enligt era specifikationer samt önskemål och är därför ingen lagervara. Skåpen tillverkas av pulverlackerad stålplåt i vit kulör (RAL 9016) och har en vattentät botten med en 50 mm hög framkant. De är testade och godkända enligt NT VVS 129 och SP-5676.

Skåpen innehåller fördelare för både varmvatten och VS.



Det finns olika varianter på ram/lucka beroende på var skåpet monteras:

- LK Ram/lucka UNI för inbyggnad och utvändigt montage.
- LK Våtzenslucka PRESEAL för montage i vägg med tätskikt. (endast 700)
- LK Gipslucka HIDDEN för montage som smälter in i väggen. (endast 700)

För mer information, se produktsortimentet om luckor.

För ett smidigt och enkelt montage på tex. plattbärlag kan LK Benställning IP med dess tillbehör användas.

Max dimension på stam är PAL 32mm. Vid större dimensioner kontakta er LK representant för andra förslag.

LK Dränagebøj V2 komplett ingår för att säkerställa läckageindikeringen ur vägg. Dessutom ingår en skyddspåse för väderskydd som träs över skåpet under byggtiden.


Artikel	Inbyggnadsmått (B x H x D)	Antal avstick VV ner	Antal avstick tillopp & retur	Förberedelse för mätning VV	Förberedelse för mätning VS
P8800-VV-V S-1	700 x 550 x 95 mm	3	2	Ja	Nej
P8800-VV-V S-2	700 x 550 x 95 mm	3	3	Ja	Nej
P8800-VV-V S-3	700 x 550 x 95 mm	3	4	Ja	Nej
P8800-VV-V S-4	700 x 550 x 95 mm	3	5	Ja	Nej
P8800-VV-V S-5	700 x 550 x 95 mm	3	6	Ja	Nej
P8800-VV-V S-6	700 x 550 x 95 mm	3	2	Ja	Ja
P8800-VV-V S-7	700 x 550 x 95 mm	3	3	Ja	Ja
P8800-VV-V S-8	700 x 550 x 95 mm	3	4	Ja	Ja
P8800-VV-V S-9	700 x 550 x 95 mm	3	5	Ja	Ja
P8800-VV-V S-10	700 x 550 x 95 mm	3	6	Ja	Ja
P8800-VV-V S-30	800 x 550 x 95 mm	5	7	Ja	Nej

Artikel	Inbyggnadsmått (B x Antal avstick VV ner H x D)	Antal avstick tillopp & retur	Förberedelse för mätning VV	Förberedelse för mätning VS
P8800-VV-V S-31	800 x 550 x 95 mm 5	8	Ja	Nej
P8800-VV-V S-40	900 x 550 x 95 mm 7	7	Ja	Nej
P8800-VV-V S-41	900 x 550 x 95 mm 7	8	Ja	Nej

Stamfördelare IsoMax TV

LK Stamfördelare IsoMax TV 700

Prefabricerade LK Stamfördelare isoMax tillverkas enligt era specifikationer samt önskemål och är därför ingen lagervara. Skåpsdelen tillverkas av stålplåt och den vattentäta botten är pulverlackad i vit kulör (RAL 9016) med en 50 mm hög kant runt om. De är testade och godkända enligt NT VVS 129 och SP-5676.



IsoMax är en prefabricerad lösning som ger många möjligheter till ett rationellt och smidigt byggande. IsoMax unika utformning med stammarna utanför platsen för vattenfördelarna möjliggör maximal isolering av stammarna. Isoleringen blir obruten i hela schaktets längd vilket motverkar ofrivillig uppvärmning av kallvattnet i tappvattenssystem och minimerar energiförlusterna i både tappvatten- och VS-system.

LK IsoMax kräver vägg tjocklekar på minst 145 mm.

Det finns olika varianter på ram/lucka beroende på var skåpet monteras:

- LK Ram/lucka UNI för inbyggnad och utvändigt montage.
- LK Våtzonslucka PRESEAL för montage i vägg med tätskikt.
- LK Gipslucka HIDDEN för montage som smälter in i väggen.

För mer information, se produktsortimentet om luckor.

För ett smidigt och enkelt montage på till exempel plattbärlag kan LK Benställning IP med dess tillbehör användas.

Max dimension på stam är PAL 32 mm. Vid större dimensioner kontakta er LK representant för andra förslag.

LK Dränagebøj V2 komplett ingår för att säkerställa läckageindikeringen ur vägg. Dessutom ingår en skyddspåse för vädskydd som träs över skåpet under byggtiden.

Alla IsoMax TV kommer med passbit för mätning på varm- och kallvatten.

Artikel	Inbyggnadsmått (B x H x D)	Antal avstick KV ner	Antal avstick VV ner	KV Stam
P8800-IM-1	700 x 550 x 140 mm	2	2	Vänster
P8800-IM-2	700 x 550 x 140 mm	3	2	Vänster
P8800-IM-3	700 x 550 x 140 mm	3	3	Vänster
P8800-IM-4	700 x 550 x 140 mm	4	3	Vänster
P8800-IM-5	700 x 550 x 140 mm	5	3	Vänster
P8800-IM-6	700 x 550 x 140 mm	5	4	Vänster
P8800-IM-7	700 x 550 x 140 mm	6	4	Vänster

Artikel	Inbyggnadsmått (B x H x D)	Antal avstick KV ner	Antal avstick VV ner	KV Stam
P8800-IM-8	700 x 550 x 140 mm	6	5	Vänster
P8800-IM-9	700 x 550 x 140 mm	7	4	Vänster
P8800-IM-10	700 x 550 x 140 mm	7	5	Vänster
P8800-IM-11	700 x 550 x 140 mm	8	5	Vänster
P8800-IM-12	700 x 550 x 140 mm	8	6	Vänster
P8800-IM-13	700 x 550 x 140 mm	8	7	Vänster
P8800-IM-21	700 x 550 x 140 mm	2	2	Höger
P8800-IM-22	700 x 550 x 140 mm	3	2	Höger
P8800-IM-23	700 x 550 x 140 mm	3	3	Höger
P8800-IM-24	700 x 550 x 140 mm	4	3	Höger
P8800-IM-25	700 x 550 x 140 mm	5	3	Höger
P8800-IM-26	700 x 550 x 140 mm	5	4	Höger
P8800-IM-27	700 x 550 x 140 mm	6	4	Höger
P8800-IM-28	700 x 550 x 140 mm	6	5	Höger
P8800-IM-29	700 x 550 x 140 mm	7	4	Höger
P8800-IM-30	700 x 550 x 140 mm	7	5	Höger
P8800-IM-31	700 x 550 x 140 mm	8	5	Höger
P8800-IM-32	700 x 550 x 140 mm	8	6	Höger
P8800-IM-33	700 x 550 x 140 mm	8	7	Höger

LK Stamfördelare IsoMax TV 700 UPP

Prefabricerade LK Stamfördelare isoMax tillverkas enligt era specifikationer samt önskemål och är därför ingen lagervara. Skåpsdelen tillverkas av stålplåt och den vattentäta botten är pulverlackad i vit kulör (RAL 9016) med en 50 mm hög kant runtom. De är testade och godkända enligt NT VVS 129 och SP-5676.



IsoMax är en prefabricerad lösning som ger många möjligheter till ett rationellt och smidigt byggande. IsoMax unika utformning med stammarna utanför platsen för vattenfördelarna möjliggör maximal isolering av stammarna. Isoleringen blir obruten i hela schaktets längd vilket motverkar ofrivillig uppvärmning av kallvattnet i tappvattenssystem och minimerar energiförlusterna i både tappvatten- och VS-system. LK IsoMax kräver väggjocklekar på minst 145 mm.

Det finns olika varianter på ram/lucka beroende på var skåpet monteras:

- LK Ram/lucka UNI för inbygggnad och utvändigt montage.
- LK Våtzonslucka PRESEAL för montage i vägg med tätskikt.
- LK Gipslucka HIDDEN för montage som smälter in i väggen.

För mer information, se produktsortimentet om luckor.

För ett smidigt och enkelt montage på till exempel plattbärlag kan LK Benställning IP med dess tillbehör användas.

Max dimension på stam är PAL 32 mm. Vid större dimensioner kontakta er LK representant för andra förslag.

LK Dränagebøj V2 komplett ingår för att säkerställa läckageindikeringen ur vägg. Dessutom ingår en skyddspåse för väderskydd som träs över skåpet under byggtiden.

Alla Isomax TV kommer med passbit för mätning på varm- och kallvatten.

Artikel	Inbygggnadsmått (B x H x D)	Antal avstick KV upp	Antal avstick VV upp	KV Stam
P8800-IM-41	700 x 550 x 140 mm	2	2	Vänster
P8800-IM-42	700 x 550 x 140 mm	3	2	Vänster
P8800-IM-43	700 x 550 x 140 mm	3	3	Vänster
P8800-IM-44	700 x 550 x 140 mm	4	3	Vänster
P8800-IM-45	700 x 550 x 140 mm	5	3	Vänster
P8800-IM-46	700 x 550 x 140 mm	5	4	Vänster
P8800-IM-47	700 x 550 x 140 mm	6	4	Vänster
P8800-IM-48	700 x 550 x 140 mm	6	5	Vänster
P8800-IM-49	700 x 550 x 140 mm	7	4	Vänster

Artikel	Inbyggnadsmått (B x H x D)	Antal avstick KV upp	Antal avstick VV upp	KV Stam
P8800-IM-50	700 x 550 x 140 mm	7	5	Vänster
P8800-IM-61	700 x 550 x 140 mm	2	2	Höger
P8800-IM-62	700 x 550 x 140 mm	3	2	Höger
P8800-IM-63	700 x 550 x 140 mm	3	3	Höger
P8800-IM-64	700 x 550 x 140 mm	4	3	Höger
P8800-IM-65	700 x 550 x 140 mm	5	3	Höger
P8800-IM-66	700 x 550 x 140 mm	5	4	Höger
P8800-IM-67	700 x 550 x 140 mm	6	4	Höger
P8800-IM-68	700 x 550 x 140 mm	6	5	Höger
P8800-IM-69	700 x 550 x 140 mm	7	4	Höger
P8800-IM-70	700 x 550 x 140 mm	7	5	Höger

LK Stamfördelare IsoMax TV 600

Prefabricerade LK Stamfördelare isoMax är tillverkad enligt era specifikationer samt önskemål och är därför ingen lagervara. Skåpsdelen tillverkas av stålplåt och den vattentäta botten är pulverlackad i vit kulör (RAL 9016) med en 50 mm hög kant runtom. De är testade och godkända enligt NT VVS 129 och SP-5676.

IsoMax är en prefabricerad lösning som ger många möjligheter till ett rationellt och smidigt byggande. IsoMax unika utformning med stammarna utanför platsen för vattenfördelarna möjliggör maximal isolering av stammarna. Isoleringen blir obruten i hela schaktets längd vilket motverkar ofrivillig uppvärmning av kallvattnet i tappvattenssystem och minimerar energiförlusterna i både tappvatten- och VS-system. LK IsoMax kräver en väggjocklek på minst 145 mm.



Det finns olika varianter på ram/lucka beroende på var skåpet monteras:

- LK Ram/lucka UNI för inbyggnad och utvändigt montage.
- LK Gipslucka HIDDEN för montage som smälter in i väggen.

För mer information, se produktsortimentet om luckor.

För ett smidigt och enkelt montage på tex. plattbärlag kan LK Benställning IP med dess tillbehör användas.

Max dimension på stam är PAL 32mm. Vid större dimensioner kontakta er LK representant för andra förslag.

LK Dränagebøj V2 komplett ingår för att säkerställa läckageindikeringen ur vägg. Dessutom ingår en skyddspåse för vädskydd som träs över skåpet under byggtiden.

Alla Isomax TV kommer med passbit för mätning på varm- och kallvatten.

Artikel	Inbyggnadsmått (B x H x D)	Antal avstick KV ner	Antal avstick VV ner	KV Stam
P8800-IM-81	600 x 550 x 140 mm	3	2	Vänster
P8800-IM-82	600 x 550 x 140 mm	4	2	Vänster
P8800-IM-83	600 x 550 x 140 mm	4	3	Vänster
P8800-IM-84	600 x 550 x 140 mm	5	3	Vänster
P8800-IM-85	600 x 550 x 140 mm	5	4	Vänster
P8800-IM-86	600 x 550 x 140 mm	3	2	Höger
P8800-IM-87	600 x 550 x 140 mm	4	2	Höger
P8800-IM-88	600 x 550 x 140 mm	4	3	Höger
P8800-IM-89	600 x 550 x 140 mm	5	3	Höger
P8800-IM-90	600 x 550 x 140 mm	5	4	Höger

LK Stamfördelare IsoMax TV 600 UPP

Prefabricerade LK Stamfördelare isoMax är tillverkad enligt era specifikationer samt önskemål och är därför ingen lagervara. Skåpsdelen tillverkas av stålplåt och den vattentäta botten är pulverlackad i vit kulör (RAL 9016) med en 50 mm hög kant runtom. De är testade och godkända enligt NT VVS 129 och SP-5676.

IsoMax är en prefabricerad lösning som ger många möjligheter till ett rationellt och smidigt byggande. IsoMax unika utformning med stammarna utanför platsen för vattenfördelarna möjliggör maximal isolering av stammarna. Isoleringen blir obruten i hela schaktets längd vilket motverkar ofrivillig uppvärmning av kallvattnet i tappvattenssystem och minimerar energiförlusterna i både tappvatten- och VS-system.

LK IsoMax kräver en vägg tjocklek på minst 145 mm.

Det finns olika varianter på ram/lucka beroende på var skåpet monteras:

- LK Ram/lucka UNI för inbyggnad och utvändigt montage.
- LK Gipslucka HIDDEN för montage som smälter in i väggen.

För mer information, se produktsortimentet om luckor.



För ett smidigt och enkelt montage på tex. plattbärlag kan LK Benställning IP med dess tillbehör användas.

Max dimension på stam är PAL 32mm. Vid större dimensioner kontakta er LK representant för andra förslag.

LK Dränagebøj V2 komplett ingår för att säkerställa läckageindikeringen ur vägg. Dessutom ingår en skyddspåse för väderskydd som träs över skåpet under byggtiden.


Alla Isomax TV kommer med passbit för mätning på varm- och kallvatten.

Artikel	Inbyggnadsmått (B x H x D)	Antal avstick KV upp	Antal avstick VV upp	KV Stam
P8800-IM-91	600 x 550 x 140 mm	3	2	Vänster
P8800-IM-92	600 x 550 x 140 mm	4	2	Vänster
P8800-IM-93	600 x 550 x 140 mm	4	3	Vänster
P8800-IM-94	600 x 550 x 140 mm	5	3	Vänster
P8800-IM-95	600 x 550 x 140 mm	5	4	Vänster
P8800-IM-96	600 x 550 x 140 mm	3	2	Höger
P8800-IM-97	600 x 550 x 140 mm	4	2	Höger
P8800-IM-98	600 x 550 x 140 mm	4	3	Höger
P8800-IM-99	600 x 550 x 140 mm	5	3	Höger
P8800-IM-100	600 x 550 x 140 mm	5	4	Höger

Stamfördelare IsoMax VKF

LK Stamfördelare IsoMax VKF

Prefabricerade LK Stamfördelare isoMax tillverkas enligt era specifikationer samt önskemål och är därför ingen lagervara. Skåpsdelen tillverkas av stålplåt och den vattentäta botten är pulverlackad i vit kulör (RAL 9016) med en 50 mm hög kant runtom. De är testade och godkända enligt NT VVS 129 och SP-5676.



IsoMax är en prefabricerad lösning som ger många möjligheter till ett rationellt och smidigt byggande. IsoMax unika utformning med stammarna utanför platsen för vattenfördelarna möjliggör maximal isolering av stammarna. Isoleringen blir obruten i hela schaktets längd vilket minimerar energiförlusterna i värmesystemet. LK IsoMax kräver väggjocklekar på minst 145 mm.

Det finns olika varianter på ram/lucka beroende på var skåpet monteras. Lucka kan väljas för endast skåpdelen eller fullbreddsmontage som även ger åtkomst till stammarna:

- LK Ram/lucka UNI för inbyggnad.
- LK Våtzonslucka PRESEAL för montage i vägg med tätskikt. Denna kan endast användas vid fullbreddsmontage.
- LK Gipslucka HIDDEN för montage som smälter in i väggen. Denna kan endast användas vid fullbreddsmontage.

För mer information, se produktsortimentet om luckor.

För ett smidigt och enkelt montage på till exempel plattbärlag kan LK Benställning IP med dess tillbehör användas.

Max dimension på stam är PAL 50mm. Vid större dimensioner kontakta er LK representant för andra förslag.

LK Dränagebøj V2 komplett ingår för att säkerställa läckageindikeringen ur vägg. Dessutom ingår en skyddspåse för väderskydd som träs över skåpet under byggtiden.

Artikel	Inbyggnadsmått (B x H x D)	Antal kretsar
701368	850 x 740 x 140 mm	2
701369	850 x 740 x 140 mm	3
701370	850 x 740 x 140 mm	4
701371	850 x 740 x 140 mm	5
701376	1100 x 740 x 140 mm	6
701377	1100 x 740 x 140 mm	7
701378	1100 x 740 x 140 mm	8
701379	1100 x 740 x 140 mm	9
701380	1100 x 740 x 140 mm	10

Stamfördelare IsoMax RAD

LK Stamfördelare IsoMax RAD 700

Prefabricerade LK Stamfördelare isoMax tillverkas enligt era specifikationer samt önskemål och är därför ingen lagervara. Skåpsdelen tillverkas av stålplåt och den vattentäta botten är pulverlackad i vit kulör (RAL 9016) med en 50 mm hög kant runtom. De är testade och godkända enligt NT VVS 129 och SP-5676.



IsoMax är en prefabricerad lösning som ger många möjligheter till ett rationellt och smidigt byggande. IsoMax unika utformning med stammarna utanför platsen för vattenfördelarna möjliggör maximal isolering av stammarna. Isoleringen blir obruten i hela schaktets längd vilket motverkar ofrivillig uppvärmning av kallvattnet i tappvattenssystem och minimerar energiförlusterna i både tappvatten- och VS-system.

LK IsoMax kräver vägg tjocklekar på minst 145 mm.

Det finns olika varianter på ram/lucka beroende på var skåpet monteras:

- LK Ram/lucka UNI för inbyggnad och utvändigt montage.
- LK Våtzonslucka PRESEAL för montage i vägg med tätskikt.
- LK Gipslucka HIDDEN för montage som smälter in i väggen.

För mer information, se produktsortimentet om luckor.

För ett smidigt och enkelt montage på till exempel plattbärlag kan LK Benställning IP med dess tillbehör användas.

Max dimension på stam är PAL 32 mm. Vid större dimensioner kontakta er LK representant för andra förslag.

LK Dränagebøj V2 komplett ingår för att säkerställa läckageindikeringen ur vägg. Dessutom ingår en skyddspåse för vädskydd som träs över skåpet under byggtiden.

Artikel	Inbyggnadsmått (B x H x D)	Antal avstick tillopp & retur
P8800-IM-200	700 x 550 x 140 mm	2
P8800-IM-201	700 x 550 x 140 mm	3
P8800-IM-202	700 x 550 x 140 mm	4
P8800-IM-203	700 x 550 x 140 mm	5
P8800-IM-204	700 x 550 x 140 mm	6
P8800-IM-205	700 x 550 x 140 mm	7



Fördelare på plåt


LK Fördelare på plåt

Prefabricerad LK Fördelarplåt tillverkas enligt era specifikationer samt önskemål finns därför inte som lagervara.

Fördelarplåten är konstruerad för att ge en kompakt fördelarlösning vid takmontage.

Den dränerade takluckan anpassas i storlek för att täcka samtliga skarvar.

Ram och lucka kompletteras med luckfäste för montage i regel eller mot gipstak.



Artikel	Antal avstick KV ner	Antal avstick VV ner	Förberedelse för mätning KV	Förberedelse för mätning VV
P8800-FD -1	3	2	Nej	Nej
P8800-FD -2	4	3	Nej	Nej
P8800-FD -3	5	3	Nej	Nej
P8800-FD -4	5	4	Nej	Nej
P8800-FD -5	6	5	Nej	Nej
P8800-FD -6	7	5	Nej	Nej
P8800-FD -7	8	6	Nej	Nej
P8800-FD -11	3	2	Ja	Ja
P8800-FD -12	4	3	Ja	Ja
P8800-FD -13	5	3	Ja	Ja
P8800-FD -14	5	4	Ja	Ja
P8800-FD -15	6	5	Ja	Ja
P8800-FD -16	7	5	Ja	Ja
P8800-FD -17	8	6	Ja	Ja

Fördelarbox Square

LK Fördelarbox Square

Prefabricerade LK Fördelarbox SQUARE tillverkas enligt era specifikationer samt önskemål och är därför ingen lagervara. De är testade och godkända enligt SP-5676.

Skåpets utformning underlättar monteringen i tak och ger ett snabbt och smidigt montage med dess medföljande infästningskonsoler. Skåpets djup möjliggör enklare rördragning ovan undertak och plats för ett korrekt montage av eventuell flödesmätare. Den dränerande takluckan täcker samtliga skarvar.

Max dimension på matning är PAL 32 mm. Vid större dimensioner kontakta er LK representant för andra förslag.



Artikel	Inbyggnadsmått (B x Antal avstick KV ner H x D)	Antal avstick VV ner	Förberedelse för mätning KV	Förberedelse för mätning VV
P8800-FB-1 2	390 x 130 x 390 mm 5	3	Ej möjlig	Nej
P8800-FB-1 3	390 x 130 x 390 mm 6	5	Ej möjlig	Nej
P8800-FB-1 0	390 x 130 x 390 mm 5	3	Ej möjlig	Ja
P8800-FB-1 1	390 x 130 x 390 mm 6	5	Ej möjlig	Ja
P8800-FB-2 3	490 x 130 x 490 mm 5	3	Nej	Nej
P8800-FB-2 2	490 x 130 x 490 mm 8	5	Nej	Nej
P8800-FB-2 1	490 x 130 x 490 mm 5	3	Ja	Ja
P8800-FB-2 0	490 x 130 x 490 mm 8	3	Ja	Ja

LK Fördelarbox Square Twin

Prefabricerade LK Fördelarbox SQUARE Twin tillverkas enligt era specifikationer samt önskemål och är därför ingen lagervara. De är testade och godkända enligt SP-5676.

Skåpets utformning underlättar monteringen i tak och ger ett snabbt och smidigt montage med dess medföljande infästningskonsoler. Skåpets djup möjliggör enklare rördragning ovan undertak och plats för ett korrekt montage av eventuell flödesmätare. Den dränerande takluckan täcker samtliga skarvar.

Twin erbjuder möjlighet för vidarematning av stamledningar i ett system där man "syr" ihop fler fördelningspunkter. Skåpets varma och kalla del är avskilt med en isolerad skiljevägg.

Max dimension på matning är PAL 32 mm. Vid större dimensioner kontakta er LK representant för andra förslag.



Artikel	Inbyggnadsmått (B x Antal avstick KV ner H x D)	Antal avstick VV ner	Förberedelse för mätning KV	Förberedelse för mätning VV
P8800-FB-3 0	730 x 125 x 400 mm 5	3	Ja	Ja
P8800-FB-3 1	730 x 125 x 400 mm 7	5	Ja	Ja

Fördelarskåp Q-max

LK Fördelarskåp Q-max 1050

LK Fördelarskåp Qmax är avsett att användas där man önskar dölja LK Fördelare Qmax G50. Skåpet har en tät botten med rörgenomföringar av gummi.

Prefabricerade LK Fördelarskåp Qmax tillverkas enligt era specifikationer samt önskemål och är därför ingen lagervara. Skåpen tillverkas av pulverlackerad stålplåt i vit kulör (RAL 9016) och har en vattentät botten med en 50 mm hög framkant. De är testade och godkända enligt NT VVS 129 och SP-5676.




Artikel	Inbyggnadsmått (B x Antal avstick VV ner H x D)	Inklusive	Antal avstick KV ner	Antal avstick tillopp & retur
P8800-Q-TV -2	1050 x 710 x 190 mm	6 VVC, Injusteringsventil		
P8800-Q-TV -1	1050 x 710 x 190 mm		6	
P8800-Q-VS -2	1050 x 710 x 190 mm	Injusteringsventil		2
P8800-Q-VS -1	1050 x 710 x 190 mm			6

Schaktbotten SECURE

LK Schaktbotten SECURE

Prefabricerade schaktbotten SECURE tillverkas enligt era specifikationer samt önskemål och är därför ingen lagervara. Den tillverkas av pulverlackad stålplåt och den vattentäta botten är pulverlackad i vit kulör (RAL 9016) med en 50 mm hög kant runtom. Den är testade och godkända enligt SP-5676.



Schaktbotten SECURE är en prefabricerad lösning som ger möjlighet till ett rationellt och smidigt byggande. Produkten täcker flera yrkesgruppers arbete och ger med sin typgodkända lösning ett vattenskadesäkert montage.

Det finns olika varianter på ram/lucka beroende på var SECURE monteras:

- LK Ram/lucka UNI för inbyggnad.
- LK Våtzonslucka PRESEAL för montage i vägg med tätskikt.
- LK Gipslucka HIDDEN för montage som smälter in i väggen.

Till alla luckor finns luckfäste som tillval för att göra montaget i byggnadsstommen enklare. För mer information, se produktsortimentet om luckor.

För ett smidigt och enkelt montage på tex. plattbärlag kan LK Benställning IP med dess tillbehör användas.

LK Drainagebøj V2 komplett ingår för att säkerställa läckageindikeringen ur vägg. Dessutom ingår en skyddspåse för väderskydd att trä över skåpet under byggtiden.

Artikel	Inbyggnadsmått (B x H x D)
700999	640 x 80 x 210 mm
700998	1100 x 80 x 210 mm
700997	1100 x 80 x 210 mm

Tillbehör

LK Benställning IP V2

LK Benställning IP V2 används då LK Stamfördelare IsoMax VKF ska fixeras mot bjälklagskonstruktion.


Artikel
701730
701550



LK Stag IP V2

LK Stag IP V2 används till LK Benställning IP V2 500 vid behov.

Artikel
701558



LK BigFoot IP V2

LK Bigfoot är en stabiliseringsfot som används vid behov till LK Benställning IP V2 500.

Artikel
701146



LK Mätarpaket IsoMax VKF

LK Mätarpaket IsoMax VKF används då returledning från LK Stamfördelare IsoMax VKF ska förses med injusteringsventil och värmemängdsmästare placerad vid värmekretsfordelaren.

Komplett rörpaket inkl värmemängdsmätare samt injusteringsventil IMI STAD i dim 10, 15 eller 20.



Artikel
701389
701471
701472