

Checklista för LK Stamfördelare IsoMax VKF:

1.	☐	Tillse att det finns 230 V uttag i skåpet. LK Prefab monterar inte detta!
2.	☐	I förekommande fall, tillse att det finns Ethernetuttag i skåpet. (Rumsreglering Arc)
3.	☐	Informera kund om att installationen kräver schaktdjup på minst 140 mm för Schaktbotten. Till detta tillkommer stam och isolering. Special kan tillverkas om konsult har förhandlat fram större djup.
4.	☐	Informera kund att IsoMax VKF kan klarar upptill 10 golvvärmekretsar. (beakta detta vid projektering / val av antal stammar.)
5.	☐	Det är en fördel om anläggningens framledningstemperatur är högst 35 grader. Vid framledningstemperatur upp till 35 grader används isolerklasse R4. Över 35 grader krävs Isolerklass R5 (dyrare och tar mer plats). Notera! Det är konsulten som anger vilken systemtemperatur som ska användas, inte LK.
6.	☐	Fråga konsulten vilken tillgänglig temperatur som finns vid respektive fördelare.
7.	☐	Ska injusteringsventil och värmemängdsmätning placeras vid värmekretsfordelaren? I så fall, komplettera med LK Mätarpaket IsoMax VKF.
8.	☐	Ska endast injusteringsventil placeras vid Värmekretsfordelaren? I så fall, komplettera med LK Returventilpaket IsoMax VKF.
9.	☐	Ifall ingen ventil eller mätning önskas ska avstängningsventil väljas.
10.	☐	Informera kund om att det finns olika luckor att välja mellan; LK Inbyggnadslucka i plåt eller LK Gipslucka HIDDEN. LK Inbyggnadslucka i plåt finns i ett utförande som täcker både utrymme för stam och fördelare samt ett annat utförande som endast täcker fördelare.
11.	☐	Tillfråga kund om LK Benställning önskas som tillbehör.
12.	☐	Informera kund om gränsdragning, LK avslutar med 1" inv gänga!
13.	☐	Prata med konsulten kring framledningstemperatur vid höga / långsträckta byggnader / kulvert som matning. Vilket temperaturfall över matningsledning, vilken temperatur har vi tillgänglig vid anslutningen?
14.	☐	Sträva efter lika stamläge för alla våningsplan (samma bredd på IsoMax). Detta innebär att man använder samma skåpsbredd högre upp i huset och proppar en eller flera kretsar.
15.	☐	Om anläggningen ska förses med "lägenhetsplacerade shuntar" tag kontakt med LK Prefab som kan ta fram ett anpassat utförande av IsoMax för dessa specifika installationsfall.